

**LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES**

	<i>DESIGNATION</i>	<i>u</i>	<i>dimension</i>	<i>Q</i>	<i>P.U. EN €</i>	<i>P.T. EN €</i>
14	Plan d'exécution et plan de réservations + dispositions RT 2012 selon notice BET					compris
14.1	Menuiseries aluminium par chassis fixes double vitrages compris ensemble toutes les quincailleries et pièces	mm	1550x1500	3		
	Porte entrée coulissante comprenant deux chassis fixe double vitrage de type feuilleté compris système ouverture automatique, système de sécurité et quincaillerie	mm	2400x3000	1		
	chassis fixes doubles vitrage feuilleté, oscillo-batant compris quincaillerie	mm	600x300	1		
		mm	600x600	1		
		mm	350x1500	4		
14.2	Bloc porte métallique interieure compris quincaillerie compris fermeture CF 1/2h, entre réserve et local (fourniture et pose) avec ferme porte..	mm	2100x900	1		
	Bloc porte métallique extérieure isolante compris quincaillerie avec fermeture de sécurité et anti-effraction avec serrure. (fourniture et pose)	mm	2200x900	1		
14.3	Fourniture et pose volet acier avec fourniture coffres au lot GO selon plan réservation à commande électrique par lames acier isolée compris ensemble quincaillerie. les réservations devront couvrir les châssis ci avant.					
	chassis fixes	mm	1550x1500	3		
	porte entrée coulissante	mm	2400x3000	1		
	portail garage avec lame isolante avec coffre intérieur.	mm	2150x2300	1		

	LOT 2					page 2/2
15.1	Bloc porte bois compris quincaillerie circulation entre local privé et commerce	mm	2100x900	1		
	Porte coulissantes bois sur dormant compris quincaillerie et fermeture, pour galandage compris système de colisse, ensemble posé par le titulaire et mise en jeu	u		2		
	<b>MONTANT HORS TAXES EN €</b>					
	<b>T.V.A. 20 %</b>					
	<b>MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES EN €</b>					

Le Titulaire devra s'assurer par ses contrôles les métrés et quantités sur le DPGF  
elles sont mentionnées de façon indicative et le titulaire restera seul responsable  
Le CCTP reste le document de base