

**D.P.G.F. MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SUPERETTE**  
**LOT 4 REVETEMENTS SCELLES**

page 1/1

<i>DESIGNATION</i>		<i>u</i>	<i>Q</i>	<i>P.U. EN €</i>	<i>P.T. EN €</i>
9	Plan d'exécution et plan de réservations compris calepinage				compris
9.1	fourniture et pose carrelage grès céram compris joint de dilaration et fractionnement chape et coulis de mortier pour les joints; carrelage de 40x40 avec réservations concerne commerce-sanitaire-bureau-couloir.	m2	125,00		
	fourniture et pose des plinthes dito avant pour l'ensemble	ml	65,00		
	fourniture et pose carrelage compris chape et SEL comprenant relevés pour garantir l'étanchéité de la Réserve. Forme de pente vers siphon central E + coulis pour joints	m2	19,00		
	fourniture et pose plinthes à gorges pour la réserve	ml	18,00		
9.2	fourniture et pose faiences pour sanitaires à la colle compris jointage	m2	1		
	<b>MONTANT HORS TAXES EN €</b>				
	<b>T.V.A. 20 %</b>				
	<b>MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES EN €</b>				

**Le Titulaire devra s'assurer par ses contrôles les métrés et quantités sur le DPGF  
elles sont mentionnées de façon indicative et le titulaire restera seul responsable  
Le CCTP reste le document de base**