

LOT 5 CLOISON DOUBLAGE FAUX PLAFOND

	<i>DESIGNATION</i>	<i>u</i>	<i>dimension</i>	<i>Q</i>	<i>P.U. EN €</i>	<i>P.T. EN €</i>
5	Plan d'exécution et plan de réservations + dispositions RT 2012 selon notice BET					compris
5.1	Parfaite mise en oeuvre des produits et prestations conformes pour le lot peinture					PM
5.2	Fourniture et pose cloison sur ossature métallique compris fixation et divers; qualité acoustique avec en double peau un BA 13 HD. sur deux faces, sur toute hauteur.					
	cloison séparative entre commerce/sanitaire/bureau/couloir. (les cloisons séparatives avec réserves sont au lot G.O.)	m2		17,5		
	prévision feuille de placo hydrofuge HD pour le sanitaire double face	m2		18		
	contre cloison pour les portes à galandage sanitaire et bureau ; ensemble posé lot 2	ens	1,70x3,00	2		
5.3	doublage partie courante pour ensemble commerce/sanitaire/bureau de 120mm de type placostil BA13 HD selon isolant conforme aux coefficients RT 2012			124,5		
	doublage partie réserve de 120mm considérant un matériaux résistant à l'humidité (surtout hauteur jusqu'à dalle haute du rez)	m2		37,5		
5.4	Fourniture et pose faux plafond 600x600 compris armature suspentes et réservations; dalle phonique résistante à l'humidité classement A1, bord à relief.					
	localisation commerce-bureau-sanitaire (pas de faux plafond dans réserve)	m2		125,0		
5.5	feuille BA 13 HD pour l'ensemble du projet					compris
5.6	Habillage soffite ou toute saillie des lots techniques	ens				

	LOT 5					page 2/2
5.7	pose bloc porte huisserie bois pour circulation entre commerce/couloir livré par lot 2	u		1		
	MONTANT HORS TAXES EN €					
	T.V.A. 20 %					
	MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES EN €					

Le Titulaire devra s'assurer par ses contrôle les mètres et quantités sur le DPGF
elles sont mentionnées de façon indicative et le titulaire restera seul responsable
Le CCTP reste le document de base