

LOT 6 PLOMBERIE APPAREILS SANITAIRE- ECS.

	<i>DESIGNATION</i>	<i>u</i>	<i>dimension</i>	<i>Q</i>	<i>P.U. EN €</i>	<i>P.T. EN €</i>
4	Plan d'exécution et plan de réservations , DOE compris rapport essais COPREC					compris
	fourniture et pose alimentation EF et évacuations EU/EV	ens				
	réalisation réseau EU dans réserve compris siphon avec lot Carrelage.	ens		1		
	Ensemble WC à pied compris cuvette abattants robinet d'arrêt etc. pour sanitaire	ens		1		
	ensemble lave main compris accessoires et robinetterie mitigeur ECS	ens		1		
	réalisation point d'eau de puisage dans réserve comprenant ECS	ens		1		
5	fourniture et pose ensemble fourreaux et alimentation EF dans tranchés du lot GO					
	à partir des branchements des concessionnaires.	ens		1		
6	Branchements et raccordements de l'ensemble EF/ECS/EU/EV et condensats clim	ens				
7	ECS de type cumulus instantané 15l. avec groupe de sécurité type CHAFFOTEAUX ou					
	similaire avec évacuation et raccordement électrique en attente; à fixer dans sanitaire	ens		1		
	MONTANT HORS TAXES EN €					
	T.V.A. 20 %					
	MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES EN €					

**Le Titulaire devra s'assurer par ses contrôles les métrés et quantités sur le DPGF
elles sont mentionnées de façon indicative et le titulaire restera seul responsable
Le CCTP reste le document de base**