

**LOT 7 ELECTRICITE-CHAUFFAGE-CLIMATISATION-VMC**

	<i>DESIGNATION</i>	<i>u</i>	<i>dimension</i>	<i>Q</i>	<i>P.U. EN €</i>	<i>P.T. EN €</i>
8	Plan d'EXE/étude thermique/ plan de réservations + dispositions RT 2012 notice BET					compris
8.1	installation chantier coffret sécurité et maintenance - dispositions C.SPS	ens				
	Fourniture et pose alimentations avec fourreaux à partie des concessionnaires pour mise en attente position TGBT dans zone magasin (électricité-France Télécom)	ens				
8.2	fourniture et pose TGBT dans magasin coté banque entréecompris coupure générale ensemble des protections des installations décrites au CCTP, compris câblage, arrêt d'urgence. Raccordement des appareillage lunimaires, clim VMC etc.	ens				
	toutes les aliimentations pour les voles télectriqus eindividuel avec commandes	ens				
8.3	Distribution compris gaines et fourreaux en sol et/ou doublage extérieure compris commande pour éclairage selon rampe et attente enseigne.	ens				
	intérieures compris commandes par inter simple t va et vient:					
	RJ 45, caisse et bureau			2		
	Conjoncteur téléphone caisse	u		1		
	éclairage par cassette magasin M1 classe2 de 600x600	u		6		
	spots encastré dans faux plafond LED IP65 avec colerette bureau, sanitaire, circulation	u		5		
	alimentation cumulus instantané sanitaire	u		1		
	alimentation dans réserve, éclairage IP55 avec va et vient	u		1		
	PC 16A+T pour caisse entrée magasin sous forme de rampe	u		6		
	PC 16A+T sous forme de réglette pour bureau	u		6		

	LOT 7					page 2/3
	alimentation et commande porte entrée coulissante	u		1		
	PC 16A+T étanche pour l'exétieur avec coupure en tableau					
	PC 16A+T étanche pour la réserve	u		2		
	alimentation pour éclairage extérieur compris inter					
	ensemble alimentations des banques du magasin et dispositions décrites au CCTP	ens				
	ensemble alimentation chambre froide dans réserves	ens		2		
8.4	Chauffage PAC VMC					
	PAC pour ensemble zone commerciale comprenant toutes les installations et groupe	ens		1		
	unité intérieure de type HITACHI RPC-2.5FSN3 dans faux plafond commerce	ens		2		
	VMC comprenant groupe alimentation et circuits ventilations ; ensemble M0	ens		1		
	fourniture et pose bouche ave cmanchete M0 dans F.P. pour réserve et sanitaire	ens		2		
	Chauffage électrique					
	founiture et pose convecteur ATLANTIC ou similaire compris alimentations NF(bureau)	ens		1		
	réseaux, résevations, rebouchage calfeutrement sont à charge du titulaire	ens				compris
8.5	Eclairage de sécurité Alame classe 4 ERP 5ème catégorie					
	éclairage sécurité type C, bloc 60 lumens autonomie 1 heure, compris alimentations	u		3		
	compris flasch lumineux pour le bureau et sanitaire	u		2		
	alimntation en attente pour enseigne lunmineuse façade compris coupure	ens		1		
	panneau pour plan magasin pour affichage consigne, conforme à la législation	u		1		

	LOT 7					page 3/3
	fourniture et pose extincteur conforme aux dispositions des ERP 5ème catégorie					
	Extincteur 2 KG CO2 dans la zone magasin	u		2		
	Extincteur 6 litres eau pulvérisée à répartir	u		2		
8.6	Alarme anti intrusion					
	Central compris détecteurs de présence avec commande et programmation et sirène	ens		1		
<b>MONTANT HORS TAXES EN €</b> <b>T.V.A. 20 %</b> <b>MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES EN €</b>						

Le Titulaire devra s'assurer par ses contrôles les métrés et quantités sur le DPGF  
elles sont mentionnées de façon indicative et le titulaire restera seul responsable  
Le CCTP reste le document de base