

D.P.G.F. MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SUPERETTE
LOT 8 ENDUIT MONOCOUCHE

page 1/1

<i>DESIGNATION</i>		<i>u</i>	<i>Q</i>	<i>P.U. EN €</i>	<i>P.T. EN €</i>
6	Plan d'exécution et plan de réservations compris calepinage				compris
	préparation du support et mesure de réception des supports	m2	260,00		
	application enduit monocouche épaisseur conforme et finition talochée pour toutes les parties prévues au projet selon teinte à retenir de la palette du fabricant.				
	Prévision de baguette de renforcement compris entoilage et grillage.				
	traitement des joint de dilatation conforme aux prespcription du fabricant	m2	260,00		
	fourniture et pose U en PVC selon teinte, en jonction des maçonneries non enduite et ce pour prévenir des fissures futures. (partie haute et basse)	ml	26,80		
	(ce U qui épousera les arrondies sera fixé dans l'épaisseur de l'enduit.)				
	MONTANT HORS TAXES EN €				
	T.V.A. 20 %				
	MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES EN €				

Le Titulaire devra s'assurer par ses contrôles les métrés et quantités sur le DPGF elles sont mentionnées de façon indicative et le titulaire restera seul responsable
Le CCTP reste le document de base