

D.P.G.F. MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SUPERETTE
LOT 9 ETANCHEITE-ISOLATION-PROTECTION LOURDE

<i>DESIGNATION</i>		<i>u</i>	<i>Q</i>	<i>P.U. EN €</i>	<i>P.T. EN €</i>
4	Plan d'exécution et plan de réservations + dispositions RT 2012 selon notice BET				compris
4.2	fourniture et pose étanchéité multicouche sur dalle béton (par isolation inversée)	m2	172,50		
	fourniture et pose panneaux isolant 90mm confome au coefficient RT 2012 prévu	m2	150,50		
	fourniture et pose gravillon sur 90mm minimum pour l'ensemble	m2	172,50		
4.3	réalisation de tous les relevés périphériques sur acrotères avec isolation thermique pour les ponts thermique. Finition avec protection méancique type solin alu.	ml	66,00		
4.4	réalisation de toute les sorties de toiture pourles lots techniques compris étanchéité mise place crosse adaptée	ens			
4.5	réalisation couvertine alu laquée selon teinte en tête d'acrotère périphérique	ml	82,00		
	réalisation des sorties EP compris évacuations et trop pleins.	ens			
	MONTANT HORS TAXES EN €				
	T.V.A. 20 %				
	MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES EN €				

**Le Titulaire devra s'assurer par ses contrôles les métrés et quantités sur le DPGF elles sont mentionnées de façon indicative et le titulaire restera seul responsable
Le CCTP reste le document de base**